

**УЛААНБААТАР-АРВАЙХЭЭРИЙН А0301 ЗАМЫН Км353+600-Км411+160-ЫН ХООРОНДОХ
ХЭСГИЙН ИХ ЗАСВАРЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/	Бүгд өртөг /ам.дол/
1	Ажилчдын цалин	718,749,588	280,307
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	866,587,870	337,963
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	239,385,956	93,359
4	Талбайн ИТА-гийн цалин	206,976,805	80,719
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	681,079,420	265,616
6	НИЙТ ЦАЛИН	2,712,779,639	1,057,964
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	352,661,353	137,535
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	2,945,256,276	1,148,629
9	Материал	19,338,139,894	7,541,735
10	Тээвэр	6,525,062,734	2,544,727
11	Багаж хэрэгсэлийн элэгдэл	9,288,342	3,622
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	62,557,758	24,397
13	Түр барилгын элэгдэл	-	-
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	75,047,167	29,268
15	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	32,020,793,163	12,487,878
16	Удирдлагын зардал 63.5%	1,290,129,639	503,141
17	Ашиг 71.8%	1,458,760,757	568,906
18	Ажиллагсадын даатгал	-	-
19	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-	-
20	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	-	-
21	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл	306,377,473	119,485
25	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	35,076,061,032	13,679,411
26	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	701,521,221	273,588
27	Магадлашгүй ажил /ШЗД-ийн 2%/	640,415,863	249,758
28	НӨАТ 10%	3,507,606,103	1,367,941
29	Норм, нормативын сан 0.4%	140,304,244	54,718
30	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	40,065,908,464	15,625,415

Тайлбар: 1 ам.долларын ханшыг Монгол Банкны 2018 оны 10 сарын 29-ний хаалтын ханш болох 2564.15 төгрөгөөр тооцов.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын шинэ тэнхлэгийг газар дээр нь тавьж, далангийн хормой ба ухмалын ирмэгийн гадаслагааг хийх	1км	57.76	3.6 / 2914	38.82	2242.34	6534171	986660	2482985	10003816

хүн/цаг: **2242.34** **6534171** Нийт Цалин **10,003,816**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-03-01	Даланг өргөсгөх шаардлагатай хэсгийн ургамлын үндэстэй хөрсийг хуулах	1м3	1260	3.3 / 2792	0.00	4.57	12770	1928	4853	19551
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	1120	3.1 / 2711	0.03	31.98	86687	13090	32941	132718
25-04-12	Хуучин шороон орд сэргээж ашиглах	1м3	2600	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-13	Хуучин шороон орд нөхөн сэргээх /бульдозероор/	1м3	2600	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-14	Түр зам байгуулж арчлах	1км	57	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-17	Далангийн дүүргэлтийг зөөврөөр тээвэрлэх /өндөрлөх, өргөсгөх/	1м3	48520.34	2.8 / 2610	0.11	5111.29	13340473	2014411	5069380	20424264
25-04-69	Ухмалыг өргөсгөж ухах, зайлуулах	1м3	131636.43	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
26-01-29	Далангийн хөрсийг солих	10м3	780	3.3 / 2792	1.2	932.47	2603450	393121	989311	3985881
28-15-02	Далангийн хажуу налууг шаталж ухан зайлуулах	1м3	1997.38	3.0 / 2670	0.48	958.74	2559842	386536	972740	3919118
26-09-46	Хажуугийн бэлтгэлээс цасны хамгаалалтын далан байгуулах	100м3	490.2	3.2 / 2751	1.8	880.52	2422315	365770	920480	3708565

хүн/цаг: **7919.57** **21025537** Нийт Цалин **32,190,097**

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
------	-----------	-------------	------------	--------------------	--------------	--------------	------------	----------------	--------------------	------------

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-07-05	Далан ба ухмалын хажуу налууг механизмаар тэгшлэх	1м2	213685.15	3.6 / 2914	0.01	2683.89	7820842	1180947	2971920	11973710
25-07-11	Хажуугийн шуудууг шинээр ухах	1м3	72556.9	3.4 / 2832	0.14	9924.33	28105710	4243962	10680170	43029843
25-07-06	Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх	1м2	15153.3	2.8 / 2610	1.22	18471.87	48211588	7279950	18320403	73811941
25-07-08	Уулын шуудуу шинээр байгуулах	1м3	1548	2.6 / 2550	0.34	522.98	1333590	201372	506764	2041726

хүн/цаг: **31603.07** **85471730** Нийт Цалин **130,857,219**

СУУРЬ БА ХУЧИЛТЫН АЖИЛ-ХУЧИЛТЫН ХИЙЦ-1

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-10	Одоо байгаа хуучин асфальтбетон хучилтыг хүйтнээр дахин боловсруулж /Recesly/ ЦБС /4-6%/ хийх 25см-/1үйлдлийг 2 удаа давтана/	1м3	94963.29	3.2 / 2751	0.09	8512.51	23417913	3536105	8898807	35852825
25-06-14	Шинээр тавьсан суурин дээр битумэн цацлага хийх	1м2	338379.29	3.5 / 2873	0.00	1072.66	3081759	465346	1171068	4718173
25-06-01	Битумэн /харлуулсан/ буталсан чулуун суурь хийх 8см	1м3	27884.81	3.3 / 2792	0.51	14188.35	39613870	5981694	15053271	60648836
25-06-01	Асфальтобетон өнгөн үе хийх 3см	1м3	10191.09	3.3 / 2792	0.51	5185.43	14477722	2186136	5501534	22165392

хүн/цаг: **28958.95** **80591264** Нийт Цалин **123,385,226**

СУУРЬ БА ХУЧИЛТЫН АЖИЛ-ХУЧИЛТЫН ХИЙЦ-2

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-11	Хуучин хучлагад нүхний засвар, нөхөөс хийх 6см	1м3	41.49	3.1 / 2711	1.09	45.43	123154	18596	46798	188548
26-04-21	Хуучин хучлагын ан цавыг бөглөж засварлах	10у/м	1250	3.5 / 2873	1.08	1355.5	3894352	588047	1479854	5962252
25-06-01	Асфальтобетоноор тэгшилгээний үе хийх	1м3	2329.52	3.3 / 2792	0.51	1185.31	3309375	499716	1257563	5066654
25-06-15	Хуучин асфальтобетон болон тэгшилгээний үе дээр битумэн цацлага хийх	1м2	53610.06	3.5 / 2873	0.00	169.94	488249	73726	185535	747509
25-06-01	Асфальтобетон өнгө үе хийх 5см	1м3	2680.66	3.3 / 2792	0.51	1363.97	3808214	575040	1447121	5830375

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хүн/цаг: **4120.15** **11623343** Нийт Цалин **17,795,338**

СУУРЬ БА ХУЧИЛТЫН АЖИЛ-ХУЧИЛТЫН ХИЙЦ-3

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-10	Далан өндөрлөх хэсэгт одоо байгаа хучилтыг хүйтнээр дахин боловсруулж буцаан дэвсэх /Recycle/ 20см	1м3	13152.8	3.2 / 2751	0.09	1179.02	3243476	489765	1232521	4965761
25-05-10	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /автогрейдер болон хөрс холигч машинаар/ 20см	1м3	14181.1 1	3.2 / 2751	0.09	1271.19	3497057	528056	1328882	5353994
25-06-14	Шинээр тавьсан ЦБС дээр битумэн цацлага хийх	1м2	64303.6 4	3.5 / 2873	0.00	203.84	585640	88432	222543	896614
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 4см	1м3	2628.89	3.3 / 2792	0.51	1337.63	3734668	563935	1419174	5717777
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3см	1м3	1931.75	3.3 / 2792	0.51	982.91	2744293	414388	1042831	4201513

хүн/цаг: **4974.6** **13805133** Нийт Цалин **21,135,659**

СУУРЬ БА ХУЧИЛТЫН АЖИЛ-ХУЧИЛТЫН ХИЙЦ-4

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-07	Давуулах далангийн хучилтыг цемент бетоноор хийх 24см	1м3	2095.68	3.2 / 2751	1.25	2620.65	7209402	1088620	2739573	11037595
28-18-07	Бетон зуурмаг бүхий чулуун бэхэлгээ болон тулц хана	1м3	6616	3.4 / 2832	12.59	83268.78	235817178	35608394	89610528	361036099
28-15-03	Чулуун асгаас	1м3	1406	2.5 / 2520	3.46	4869.53	12271206	1852952	4663058	18787217
28-03-08	Цемент бетон хучилтанд орох арматур	1кг	7080.71	3.2 / 2751	0.12	814.85	2241647	338489	851826	3431962
25-06-12	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах /ухмалын материалаас/	1м3	48317.1 3	3.1 / 2711	0.09	4213.74	11423441	1724940	4340907	17489288

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хүн/цаг: **95787.54** **268962874** Нийт Цалин **411,782,161**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-08-01	Замын километрийн тэмдэг суурьлуулах	1ш	57	2.7 / 2580	6.98	397.67	1026001	154926	389880	1570807
25-08-02	Дохионы шон суулгах	1ш	50	2.9 / 2640	3.97	198.36	523664	79073	198992	801729
26-05-18	Хоолойн дээрх дохионы шон будаж сэргээх	1ш	204	3.4 / 2832	0.4	80.74	228653	34527	86888	350068
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	108	2.7 / 2580	6.98	753.49	1944002	293544	738721	2976266
28-12-05	Металл хайс байрлуулах	1у/м	240	4.0 / 3076	3.35	804	2473104	373439	939780	3786322

хүн/цаг: **2234.26** **6195423** Нийт Цалин **9,485,193**

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	172680	3.8 / 2995	0.04	6503.13	19476871	2941007	7401211	29819089

хүн/цаг: **6503.13** **19476871** Нийт Цалин **29,819,089**

ТӨМӨР БЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙ ШИНЭЭР ХИЙХ-8ЦЭГ 1.0*0.75М

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-65	Хоолой орчмын далангийн шороог ухаж зайлуулах	1м3	929.18	4.0 / 3076	0.02	14.63	45016	6797	17106	68919
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	677.03	4.0 / 3076	0.58	389.97	1199546	181131	455827	1836504
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	1386.16	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	207.92	3.0 / 2670	0.5	104.38	278683	42081	105900	426664
28-05-06	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах	1м3	16.8	3.6 / 2914	1.93	32.48	94633	14290	35961	144884
28-21-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	91.35	3.4 / 2832	29.26	2673.27	7570693	1143175	2876863	11590731
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	16	3.4 / 2832	12.59	201.38	570295	86115	216712	873122

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

28-09-03	Хоолойны портал хана цутгах	1м3	17.76	3.2 / 2751	10.72	190.41	523815	79096	199050	801961
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	200	4.4 / 3264	1.96	391.91	1279194	193158	486094	1958446
28-18-13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ	1м2	136.1	3.5 / 2873	2.6	354.05	1017195	153596	386534	1557326
28-15-03	Ус гарах талын чулуун асгаас	1м3	36	2.5 / 2520	3.46	124.68	314199	47444	119396	481038
28-18-15	Ус орох талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	45.8	3.5 / 2873	2.8	128.37	368809	55690	140147	564646
28-18-15	Ус гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	48.3	3.5 / 2873	2.8	135.38	388940	58730	147797	595467
28-18-16	Хоолойг эргүүлж элсээр дүүргэх	1м3	627.9	3.6 / 2914	0.54	336.97	981927	148271	373132	1503330
28-18-16	Орох гарах амсрын 2 талын конусын дүүргэлт хийж нягтруулах	1м3	33.48	3.6 / 2914	0.54	17.97	52357	7906	19896	80158
28-18-16	Хоолойны үлдсэн хэсгийн далангийн дүүргэлт хийх	1м3	46.57	3.6 / 2914	0.54	24.99	72827	10997	27674	111499
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	175	4.0 / 3076	0.64	112	344512	52021	130915	527448
28-03-08	Арматур	1кг	29613.15	3.2 / 2751	0.12	3407.88	9375081	1415637	3562531	14353250

хүн/цаг: **8640.71** **24477724** Нийт Цалин **37,475,395**

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙ ШИНЭЧИЛЖ БАРИХ-22ЦЭГ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-65	Хоолойны орчмын далангийн шороог ухаж зайлуулах	1м3	3341.6	4.0 / 3076	0.02	52.63	161890	24445	61518	247854
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	2203.05	4.0 / 3076	0.58	1268.96	3903311	589400	1483258	5975969
26-08-22	Хуучин төмөр бетон хоолойг эвдэж зайлуулах	1м3	708.56	3.3 / 2792	14.46	10244.08	28601483	4318824	10868564	43788870
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	4950.27	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	687	3.0 / 2670	0.5	344.87	920814	139043	349909	1409766
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	125.46	3.3 / 2792	6.09	764.67	2134951	322378	811282	3268611
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	272.32	3.3 / 2792	10.33	2812.76	7853228	1185837	2984226	12023291
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	45.44	3.4 / 2832	12.59	571.91	1619639	244566	615463	2479668
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	738	4.4 / 3264	1.96	1446.15	4720227	712754	1793686	7226667

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

28-09-03	Хоолойны портал хана цутгах	1м3	100.1	3.2 / 2751	10.72	1073.2	2952360	445806	1121897	4520063
28-17-22	Хоолойны манаас бетон цутгах	1м3	123.24	3.3 / 2792	1.81	222.91	622355	93976	236495	952826
28-17-22	Хоолойны залгаас бетон цутгах	1м3	16.2	3.3 / 2792	1.81	29.3	81809	12353	31087	125250
28-18-13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ	1м2	330.7	3.5 / 2873	2.6	860.29	2471612	373213	939213	3784038
28-15-03	Ус гарах талын чулуун асгаас	1м3	126	2.5 / 2520	3.46	436.39	1099696	166054	417884	1683634
28-18-15	Ус орох талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	226.2	3.5 / 2873	2.8	634	1821495	275046	692168	2788709
28-18-15	Ус гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	280.77	3.5 / 2873	2.8	786.96	2260925	341400	859152	3461476
28-18-16	Хоолойг элсээр эргүүлж булах	1м3	1574.3	3.6 / 2914	0.54	844.86	2461933	371752	935535	3769220
28-18-16	Үлдсэн хэсгийн далангийн дүүргэлт хийх	1м3	673.32	3.6 / 2914	0.54	361.34	1052956	158996	400123	1612076
28-18-16	Орох гарах амсрын 2 талын конусын дүүргэлт хийж нягтруулах	1м3	62.42	3.6 / 2914	0.54	33.5	97614	14740	37093	149447
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	51	4.0 / 3076	0.64	32.64	100401	15160	38152	153713
28-03-08	Арматур	1кг	54186.4 4	3.2 / 2751	0.12	6235.78	17154618	2590347	6518755	26263721

хүн/цаг: **29057.19** **82093318** Нийт Цалин **125,684,870**

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙ ШИНЭЧИЛЖ ХИЙХ-6ЦЭГ 2.0*1.5*2М

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-65	Хоолойны орчмын далангийн шороог ухаж зайлуулах	1м3	1151.2	4.0 / 3076	0.02	18.13	55772	8422	21193	85387
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	943.69	4.0 / 3076	0.58	543.57	1672007	252473	635363	2559843
26-08-22	Хуучин төмөр бетон хоолойг эвдэж зайлуулах	1м3	426.62	3.3 / 2792	14.46	6167.91	17220792	2600340	6543901	26365033
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	1858.2	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	348.56	3.0 / 2670	0.5	174.98	467189	70546	177532	715266
28-05-06	Тэгшилгээний бетон цутгах	1м3	43.93	3.6 / 2914	1.93	84.92	247455	37366	94033	378853
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	301.96	3.4 / 2832	22.85	6899.79	19540211	2950572	7425280	29916063
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	25.56	3.4 / 2832	12.59	321.7	911047	137568	346198	1394813
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	324	4.4 / 3264	1.96	634.89	2072295	312916	787472	3172683

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

28-09-03	Хоолойн портал хана цутгах	1м3	27.72	3.2 / 2751	10.72	297.19	817577	123454	310679	1251710
28-18-13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ	1м2	162	3.5 / 2873	2.6	421.43	1210769	182826	460092	1853687
28-15-03	Ус гарах талын чулуун асгаас	1м3	64.8	2.5 / 2520	3.46	224.43	565558	85399	214912	865869
28-18-15	Ус орох талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	83.78	3.5 / 2873	2.8	234.82	674646	101872	256365	1032883
28-18-15	Ус гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	119	3.5 / 2873	2.8	333.54	958258	144697	364138	1467093
28-18-16	Хоолойг элсээр эргүүлж булах	1м3	499.01	3.6 / 2914	0.54	267.8	780365	117835	296539	1194739
28-18-16	Хоолойны үлдсэн хэсгийн далангийн дүүргэлт хийх	1м3	364.59	3.6 / 2914	0.54	195.66	570156	86094	216659	872908
28-18-16	Орох гарах амсрын 2 талын конусын дүүргэлт хийж нягтруулах	1м3	23.1	3.6 / 2914	0.54	12.4	36124	5455	13727	55306
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	25	4.0 / 3076	0.64	16	49216	7432	18702	75350
28-03-08	Арматур	1кг	39842.1 2	3.2 / 2751	0.12	4585.03	12613421	1904627	4793100	19311147

хүн/цаг: **21434.18** **60462857** Нийт Цалин **92,568,635**

УС ЗАЙЛУУЛАХ ДУГУЙ ХООЛОЙН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-18-01	Орох гарах амсрын шороог ухаж зайлуулах	1м3	1517.86	4.0 / 3076	0.58	874.29	2689308	406085	1021937	4117330
26-07-03	Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах	1м3	104.17	3.9 / 3035	3.9	406.1	1232515	186110	468356	1886980
26-07-03	Хэсэглэл салгаж зайлуулах	1м3	15.47	3.9 / 3035	3.9	60.31	183037	27639	69554	280230
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	650	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Хайрган дэвсгэр үе байгуулах	1м3	97.5	3.0 / 2670	0.5	48.95	130683	19733	49660	200076
28-18-12	Амсрын ул бетон цутгах	1м2	650	4.4 / 3264	1.96	1273.71	4157381	627765	1579805	6364951
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	39	3.4 / 2832	12.59	490.85	1390095	209904	528236	2128236
26-07-06	Хоолойг уртасгах	1у/м	4	3.6 / 2914	14.49	57.94	168842	25495	64160	258498
26-07-03	Хоолойг тайрч тэгшлэх	1м3	2	3.9 / 3035	3.9	7.8	23664	3573	8992	36229
28-09-03	Портал хана цутгах	1м3	118.8	3.2 / 2751	10.72	1273.68	3503900	529089	1331482	5364470
26-07-01	Хоолойн заадас засварлах	1м	1092.72	3.1 / 2711	0.22	240.03	650713	98258	247271	996241
28-18-13	Орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ	1м2	270	3.5 / 2873	2.6	702.38	2017948	304710	766820	3089478

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

28-15-03	Гарах талын чулуун асгаас	1м3	121.5	2.5 / 2520	3.46	420.8	1060421	160124	402960	1623504
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1108.13 2	3.6 / 2914	0.54	594.69	1732927	261672	658512	2653111
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	437.3	3.5 / 2873	2.8	1225.69	3521397	531731	1338131	5391258
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	279	4.0 / 3076	0.64	178.56	549251	82937	208715	840903
28-03-08	Хоолойн засварын ажилд орох арматур	1кг	26838.5	3.2 / 2751	0.12	3088.57	8496669	1282997	3228734	13008400
26-07-13	Дотор талын цэвэрлэгээ хийх	1м3	2	2.0 / 2371	3.52	7.04	16692	2520	6343	25555

хүн/цаг: **10951.39** **31525441** Нийт Цалин **48,265,451**

УС ЗАЙЛУУЛАХ ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-18-01	Орох гарах амсрын шороог ухаж зайлуулах	1м3	275.535	4.0 / 3076	0.58	158.71	488186	73716	185511	747413
26-07-03	Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах	1м3	12.46	3.9 / 3035	3.9	48.57	147424	22261	56021	225706
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	84	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Хайрган дэвсгэр үе байгуулах	1м3	12.6	3.0 / 2670	0.5	6.33	16888	2550	6418	25856
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	84	4.4 / 3264	1.96	164.6	537262	81126	204159	822547
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	6	3.4 / 2832	12.59	75.52	213861	32293	81267	327421
28-09-03	Портал хана цутгах	1м3	14.4	3.2 / 2751	10.72	154.39	424715	64132	161392	650239
28-18-13	Орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ	1м2	189	3.5 / 2873	2.6	491.67	1412563	213297	536774	2162634
28-15-03	Гарах талын чулуун асгаас	1м3	75.6	2.5 / 2520	3.46	261.83	659817	99632	250731	1010180
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	128.489 3	3.6 / 2914	0.54	68.96	200935	30341	76355	307632
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	181.8	3.5 / 2873	2.8	509.56	1463961	221058	556305	2241324
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	26	4.0 / 3076	0.64	16.64	51185	7729	19450	78364
28-03-08	Хоолойн засварын ажилд орох арматур	1кг	2553.58	3.2 / 2751	0.12	293.87	808425	122072	307202	1237699
28-17-29	Толгой далавчны заадсыг цэвэрлэж, цементэн зуурмагаар чигжих	1м3	1.56	3.8 / 2995	7.79	12.15	36375	5493	13822	55689

хүн/цаг: **2262.78** **6461597** Нийт Цалин **9,892,704**

Бүгд хүн/цаг: **256689.85** **718749588** Бүгд цалин: **1,100,405,619**

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫН ЦАЛИНГИЙН ТООЦОО

Д/Д	Албан тушаал /ажилтан/-ын нэр	Ажилтаны ажлын цагийн томсгосон норм, цаг		Зэрэглэл	Зэргээс хамаарах илтгэлцүүр	Тарифт цалин		Алслалын нэмэгдэл		Нийт цалин
		100 км зам буюу 100 урт/м гүүрийн	Тооцоо хийж буй барилгын			Цагийн	Бүгд	цалингаас бодох илтгэлцүүр	Хэмжээ	
1	Объектын удирдагч	5280	3049.728	A	2.425	4,971	15,160,960	0.38	5,761,165	20,922,125
2	Талбайн инженер	10560	6099.456	B	1.95	3,998	24,382,575	0.38	9,265,379	33,647,953
3	Хэмжилтийн инженер	10560	6099.456	B	1.95	3,998	24,382,575	0.38	9,265,379	33,647,953
4	материалын инженер	10560	6099.456	B	1.95	3,998	24,382,575	0.38	9,265,379	33,647,953
5	Тоо хэмжээний инженер	5280	3049.728	C	1.581	3,241	9,884,321	0.38	3,756,042	13,640,362
6	туслах инженер	26400	15248.64	D	1.16	2,378	36,261,266	0.38	13,779,281	50,040,546
7	лаборант	52800	30497.28	D	1.16	2,378	72,522,532	0.38	27,558,562	100,081,093

Нийт хүн цаг: 70,144

Нийт цалин: 206,976,80

Бүгд цалин: 285,627,985

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8-047	Скоц	боодол	7,587.82	1500	11,381,734
1-033	Рельс зам	тн	74.82	150000	11,222,366
3-035	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	3,866.3	0	0
2-014	Ус	м3	16,246.37	1000	16,246,370
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	3,759.61	6500	24,437,456
8-061	Термопластик будаг	кг	20,949.54	18000	377,091,677
8-043	Таар	м2	32,928.78	100	3,292,878
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	6,280.89	181300	1,138,725,613
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	131,636.43	0	0
5-048	Тохиромжгүй материал /бетон/	м3	1,269.28	0	0
6-016	Түлээний мод	м3	0.16	200000	31,352
1-045	Төмөр утас	кг	2,276.3	950	2,162,484
5-011	Төмөр бетон хоолой ф1000	м3	273.64	550000	150,502,000
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	3,177.88	300	953,364
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	12,565.19	300	3,769,558
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	300.35	300	90,106
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	15,714.16	300	4,714,248
8-041	Хар цаас (рубериод)	м2	3.89	2500	9,721
8-025	Хадаас	кг	3,831.85	2100	8,046,889
3-053	Хайрга	м3	614.17	3500	2,149,602
3-031	Хөвөөнийн материал /ухмалаас/	м3	50,346.45	2500	125,866,124
8-057	Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	30.91	500	15,453
3-001	Цемент м-400	тн	15,279.24	167000	2,551,632,646
9-095	Цементээр бэхжүүлсэн суурьт тохирох материал	м3	111,928.67	2500	279,821,684
3-016	Цементэн зуурмаг м100 өрлөгийн	м3	0.05	65000	3,551
8-011	Шуудай	ш	2.08	300	625
2-001	Шингэн битум	тн	1,835.86	1650000	3,029,166,860
8-030	Электрод	кг	11,933.46	2100	25,060,273
3-048	Элс	м3	5,869.46	3500	20,543,103
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1,398.3	2500	3,495,754
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	773.39	90000	69,605,229
3-059	Элс үнсний хольц	м3	8.1	1000	8,100
2-016	Эмульс	тн	3.71	650000	2,411,080
6-018	Балк	м3	394.57	220000	86,804,790
6-002	Банз захалсан	м3	4.36	180000	784,623
2-004	Барилгын битум	тн	0.01	1500000	11,460
1-025	Боолт гайк	кг	3,972.23	3500	13,902,792
8-055	Битумжүүлсэн олс	кг	1,103.65	1500	1,655,471
9-092	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	28,581.93	17900	511,616,551
6-004	Брус	м3	591.85	240000	142,043,941
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	4,975.49	4500	22,389,726
3-004	Бетон хольц в25	м3	9,793.94	157100	1,538,628,553
3-003	Бетон хольц в15	м3	2,244.81	133500	299,682,711
7-008	Алхны хошуу	ш	5,112.81	15000	76,692,150
1-001	Арматур	тн	120.27	1675000	201,456,237
1-003	Арматурын боох утас	кг	8,205.87	1800	14,770,563
1-045	Гар өрөмний хошуу	ш	40.23	5500	221,265
1-045	Гар өрөмний хошуу	кг	3.65	2500	9,120
5-022	Гүүрийн хайсны төмөр хийц	кг	7,680	4500	34,560,000
5-050	Дохионы шон	ш	50	43000	2,150,000
3-028	Даланд тохирох материал	м3	121,350.13	2500	303,375,320
3-051	Дүүргэгч материал	м3	2,542.59	1000	2,542,586

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
5-050	Замын тэмдэг	ш	108	135000	14,580,000
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	9,484.78	6500	61,651,061
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	24.99	10000	249,895
8-064	Зүсэгчийн ир /өргөсгөгч хөрөөний/	ш	187.5	70000	13,125,000
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	41,033	188500	7,734,719,709
5-050	Километрийн тэмдэг	ш	57	135000	7,695,000
6-020	Наамал хавтан	м2	39,456.68	8500	335,381,774
8-005	Мяндсан утас	м	0	100	0
2-006	Мастик	кг	20,914.14	1600	33,462,631
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	59.64	200	11,928
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	27,462.21	200	5,492,442
6-014	Модон жийрэг	ш	78,913.36	200	15,782,672
8-020	Перхлоровинил будаг /фасадны/	кг	92.81	2500	232,025

19,338,139,894

Зам засварын ажил

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
25*01	Усны насос	10м3	1	49.15	7,824	384,550
04*01	Усны машин	6тн	1	1,829.63	67,760	123,975,729
70*01	Таслагч суурь машин		1	2,721.95	7,959	21,664,000
56*01	Талбайн доргиулагч		1	3.64	7,764	28,261
42*01	Хийн алх		1	11,699.52	9,379	109,729,798
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	6,266.05	45,950	287,924,998
55*01	Хальсан материал цацагч	7м	1	2.62	129,446	339,149
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	1,754.93	46,991	82,465,916
11*	Фреза	2.5м	1	1101.52	650,000	715,988,000
22*02	Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	1	1,565.01	7,960	12,457,480
22*02	Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500А	1	27.62	7,960	219,855
65*01	Цахилгаан гар өрөм		1	22.79	5,000	113,950
61*01	Цемент ба шохой тараагч	2.5м	1	6,726.35	38,500	258,964,475
07*01	Шүүрдэгч машин	3.5м	1	59.23	12,500	740,375
01*06	Экскаватор	1.5м3	1	5,818.90	67,805	394,550,515
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	491.35	51,100	25,107,985
37*01	Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	1	0.75	5,000	3,750
02*03	Бульдозер	175м.х	1	1,756.43	42,001	73,771,816
15*	Бетон дэвсэгч	3.5м	1	41.91	288,803	12,103,734
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	2,856.80	63,041	180,095,529
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	112.74	62,917	7,093,263
17*06	Ачигч	3.0м3	1	806.34	39,879	32,156,033
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	1,133.99	94,686	107,372,977
50*01	Арматур матагч суурь машин	32мм	1	3,202.29	8,371	26,806,370
13*	Гар гудорнатор	200л	1	2.07	69,481	143,826
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	143.32	9,733	1,394,934
48*01	Гар нягтруулагч	120кг	1	1,542.39	11,222	17,308,701
54*02	Гөлгөр булт индүү	5-8тн	1	3,425.54	26,585	91,067,981
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	1,670.66	36,137	60,372,640
56*02	Гүний доргиулагч		1	473.55	7,755	3,672,380
05*02	Доргиурт хосолмол булт индүү	5-8тн	1	0.53	26,585	14,090
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	182.2	36,137	6,584,161
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	1,087.02	46,991	51,080,157
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	240.56	10,953	2,634,854
46*02	Заадас өргөсгөгч зүсэгч хөрөө	2у.м/мин	1	12,500	10,953	136,912,500
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	181.31	12,500	2,266,375
24*	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	2,224.49	10,201	22,692,022

18*01	Кран	5тн	1	18.02	30,382	547,484
18*02	Кран	10тн	1	465.75	38,196	17,789,787
53*01	Пикап	4хүн	1	8,725.52	6,500	56,715,880

82,934.44

2,945,256,276

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-033	Рельс зам	тн	1	1	1	74.82	382.4	216.56	74.82	6,195,685
3-001	Цемент м-400	тн	1	1.025	1	868.08	0	0	889.79	0
3-001	Цемент м-400	тн	1	1.025	1	14,411.15	382.4	216.56	14,771.43	1,223,259,814
2-001	Шингэн битум	тн	1	1.013	2	1,835.86	382.4	280.66	1,859.72	199,593,826
2-016	Эмульс	тн	1	1.013	2	3.71	382.4	280.66	3.76	403,279
2-004	Барилгын битум	тн	1	1.013	2	0.01	382.4	280.66	0.01	831
1-001	Арматур	тн	1	1.025	1	120.27	382.4	216.56	123.28	10,209,063
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	6,280.89	60	346.55	6,437.91	133,863,539
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	41,033	60	346.55	42,058.82	874,529,059
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0.012	1.04	1	3,177.88	30	296.55	39.66	352,835
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.0012	1.04	1	12,565.19	30	296.55	15.68	139,509
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0.0011	1.04	1	300.35	30	296.55	0.34	3,057
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	0.027	1.01	1	15,714.16	30	296.55	428.53	3,812,374
8-011	Шуудай	ш	0.0002	1.042	1	2.08	30	296.55	0	4
7-008	Алхны хошуу	ш	0.002	1	1	5,112.81	382.4	216.56	10.23	846,810
1-045	Төмөр утас	кг	0.001	1	1	2,276.3	382.4	216.56	2.28	188,506
1-045	Гар өрөмний хошуу	ш	1	1	1	40.23	382.4	216.56	40.23	3,331,549
1-045	Гар өрөмний хошуу	кг	1	1	1	3.65	382.4	216.56	3.65	302,100
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.021	1	24.99	382.4	216.56	0.04	3,169
8-064	Зүсэгчийн ир /өргөсгөгч хөрөөний/	ш	0.0002	1	1	187.5	382.4	216.56	0.04	3,105
5-050	Дохионы шон	ш	0.115	1.01	1	50	382.4	216.56	5.81	480,934
5-050	Замын тэмдэг	ш	0.012	1.01	1	108	382.4	216.56	1.31	108,398
5-050	Километрийн тэмдэг	ш	0.012	1.01	1	57	382.4	216.56	0.69	57,210
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	0.0019	1.04	1	59.64	30	296.55	0.12	1,048
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	27,462.21	30	296.55	18.56	165,159
6-014	Модон жийрэг	ш	0.00016	1.04	1	78,913.36	30	296.55	13.13	116,822
8-047	Скоч	боодол	0.001	1	1	7,587.82	30	296.55	7.59	67,505
8-043	Таар	м2	0	1	1	73.35	30	296.55	0	0
8-061	Термопластик будаг	кг	0.001	1.01	1	20,949.54	382.4	216.56	21.16	1,752,233
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	3,831.85	382.4	216.56	3.87	320,499
8-030	Электрод	кг	0.001	1.021	1	11,933.46	382.4	216.56	12.18	1,008,994
1-025	Боолт гайк	кг	0.001	1.047	1	3,972.23	382.4	216.56	4.16	344,411

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-003	Арматурын боох утас	кг	0.001	1.025	1	8,205.87	382.4	216.56	8.41	696,538
5-022	Гүүрийн хайсны төмөр хийц	кг	0.001	1	1	7,680	382.4	216.56	7.68	636,000
2-006	Мастик	кг	0.001	1.013	1	20,914.14	382.4	216.56	21.19	1,754,469
8-020	Перхлоровинил будаг /фасадны/	кг	0.001	1.011	1	92.81	382.4	216.56	0.09	7,770
8-055	Битумжүүлсэн олс	кг	0.001	1.055	1	1,103.65	382.4	216.56	1.16	96,423
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	0.00025	1	1	9,484.78	382.4	216.56	2.37	196,365
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	0	30	296.55	0	0
3-035	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	1.4	1	1	3,866.3	1	960.47	5,412.82	5,198,851
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	16,246.37	3	516.48	16,425.08	25,449,677
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	1.4	1.01	1	131,636.43	1	960.47	186,133.91	178,776,038
5-048	Тохиромжгүй материал /бетон/	м3	2.4	1.01	1	1,269.28	1	960.47	3,076.73	2,955,111
6-016	Түлээний мод	м3	0.4	1.04	1	0.16	30	296.55	0.07	580
5-011	Төмөр бетон хоолой ф1000	м3	2.5	1	1	273.64	30	296.55	684.1	6,086,096
3-053	Хайрга	м3	1.7	1.042	1	614.17	10	348.9	1,087.94	3,795,838
3-016	Цементэн зуурмаг м100 өрлөгийн	м3	2.2	1.015	2	0.05	1	1272.78	0.12	155
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	5,869.46	10	348.9	9,785.56	34,141,820
3-031	Хөвөөнийн материал /ухмалаас/	м3	1.7	1.042	1	50,346.45	30	296.55	89,183.7	793,422,792
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1.75	1.042	1	1,398.3	10	348.9	2,549.8	8,896,262
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	773.39	1	960.47	1,726.98	1,658,715
3-059	Элс үнсний хольц	м3	1.5	1	1	8.1	30	296.55	12.15	108,092
6-018	Балк	м3	0.65	1.04	1	394.57	30	296.55	266.73	2,372,941
6-002	Банз захалсан	м3	0.65	1.04	1	4.36	30	296.55	2.95	26,215
9-092	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.76	1.01	1	28,581.93	30	296.55	50,807.24	452,006,604
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	591.85	30	296.55	400.09	3,559,405
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	1.002	1	4,975.49	10	348.9	8,475.26	29,570,174
3-003	Бетон хольц в15	м3	2.4	1.015	1	2,244.81	1	960.47	5,468.37	5,252,203
3-004	Бетон хольц в25	м3	2.4	1.015	1	9,793.94	1	960.47	23,858.05	22,914,938
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1.7	1.024	1	71,153.65	10	348.9	123,864.27	432,162,441
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1.76	1.024	1	50,196.48	10	348.9	90,466.1	315,636,237
3-051	Дүүргэгч материал	м3	1.7	1.042	1	2,542.59	1	960.47	4,503.94	4,325,895
9-095	Цементээр бэхжүүлсэн суурьт тохирох материал	м3	1.7	1.01	1	111,928.67	30	296.55	192,181.53	1,709,743,005
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	0.0002	1.045	1	3,759.61	382.4	216.56	0.79	65,071

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
8-043	Таар	м2	0	1.032	1	32,855.43	30	296.55	0	0
8-041	Хар цаас (рубериод)	м2	0.001	1.032	1	3.89	382.4	216.56	0.00	332
8-057	Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0	1.01	1	30.91	30	296.55	0	0
6-020	Наамал хавтан	м2	0.0065	1.04	1	39,456.68	382.4	216.56	266.73	22,088,354

6,525,062,734

МАШИН МЕХАНИЗМЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нүүлгэх зай	Зэрэг	Жин	Тариф	Нийт үнэ
50*01	Арматур матагч суурь машин	32мм	1	382	3	1.5	391.34	224,238
54*02	Гөлгөр булт индүү	5-8тн	1	382	3	6	391.34	896,951
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	3	382	3	10	391.34	4,484,756
42*01	Хийн алх		1	382	3	0.01	391.34	2,242
70*01	Таслагч суурь машин		1	382	3	3	391.34	448,476
61*01	Цемент ба шохой тараагч	2.5м	1	382	3	7	391.34	1,046,443
17*06	Ачигч	3.0м3	3	382	3	17	391.34	7,624,086
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	382	3	20	391.34	2,989,838
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	382	3	9	391.34	1,345,427
18*01	Кран	5тн	1	382	3	15	391.34	2,242,378
18*02	Кран	10тн	1	382	3	23	391.34	3,438,313
05*02	Доргиурт хосолмол булт индүү	5-8тн	1	382	3	6	391.34	896,951
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	382	3	10	391.34	1,494,919
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	3	382	3	18	391.34	8,072,562
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	3	382	3	14	391.34	6,278,659
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	382	3	22	391.34	3,288,821
01*06	Экскаватор	1.5м3	3	382	3	31	391.34	13,902,745
03*03	Автогрейдер	175м.х	3	382	3	14	391.34	6,278,659
02*03	Бульдозер	175м.х	3	382	3	20	391.34	8,969,513
37*01	Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	1	382	3	2	391.34	298,984
25*01	Усны насос	10м3	1	382	3	1	391.34	149,492
24*01	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	382	3	1	391.34	149,492
22*02	Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	1	382	3	3	391.34	448,476
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	382	3	0.5	391.34	74,746

75,047,167